
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - PRZYŁĄCZA
ADRES INWESTYCJI:	Grunty wsi Sędów i Skronina gmina Białaczów
NAZWA INWESTORA:	Gmina Białaczów
ADRES INWESTORA:	ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów
BRANŻE:	Sanitarna; Instalacji sieci zewnętrznych
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sędowie z odprowadzeniem do Skroniny i Petrykoz
Koszty inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sędowie z odprowadzeniem do Skroniny i Petrykoz						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYŁĄCZA				0,00
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "świadców" i inwentaryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana normy materiałów Krotność = 2	km	0,747 - 0,02721 = 0,720	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYŁĄCZA						0,00
2		ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA				0,00
2 d.2	KNR-W 2-01 0803-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m3	492,04 - (0,2711 * 1,5 * 0,6) = 491,796	0,00	0,00
3 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - kanalizacja grawitacyjna odcinek w pasie drogowym z wymianą gruntu:	m3	427,040	0,00	0,00
4 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	32,000	0,00	0,00
5 d.2	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) - nadmiar ziemi z objętości urządzeń oraz podsypki o obsypkina odcinkach bez wymiany gruntu.	m3	149,600	0,00	0,00
6 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m3	149,600	0,00	0,00
7 d.2	KNNR 1 0221-01 analiza indywidualna	Zakup i dowóz piasku z transportem samochodami samowyladowczymi 5-10t grunty kat. II - wymiana gruntu na odcinka w pasach drogowych bez podsypki i obsypki	m3	427,04 - 119,36 - 59,68 = 248,000	0,00	0,00
8 d.2	KNNR 4 1411-01 modyfikacja	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m3	59,68 - (0,2711 * 0,1 * 0,5) = 59,666	0,00	0,00
9 d.2	KNNR 4 1411-03 modyfikacja	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka	m3	119,36 - (0,2711 * 0,2 * 0,5) = 119,333	0,00	0,00
10 d.2	KNR 2-18 0408-02	Przevierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV - przyłącza grwitacyjne	m	312,000	0,00	0,00
11 d.2	KNNR 4 1209-01 modyfikacja	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m	312,000	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-25 0416-02	Kładki dla pieszych na ramach - budowa	m3	2,000	0,00	0,00
13 d.2	KNR 2-25 0416-04	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie	m3	2,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA						0,00

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sędowie z odprowadzeniem do Skroniny i Petrykoz
Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE				0,00
14 d.3	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8	m	747,0 - 9,57 - 9,46 - 8,18 = 719,790	0,00	0,00
15 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o śr 400- 450 mm	szt	76 - 2 = 74,000	0,00	0,00
16 d.3	KNR-W 2- 18 0421-03 z.sz.3.4. 9908	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaślepki i złączki	szt	32,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Sędowie z odprowadzeniem do Skroniny i Petrykoz
Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYŁĄCZA	0,00	0,00%
2	ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA	0,00	0,00%
3	ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie: *zero i 00/100 zł*