

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów - PRZYŁĄCZA
ADRES INWESTYCJI:	Grunty wsi Sędów i Skronina gmina Białaczów
NAZWA INWESTORA:	Gmina Białaczów
ADRES INWESTORA:	ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Instalacji sieci zewnętrznych

### SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Instalacji sieci zewnętrznych

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz

## Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYŁĄCZA</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwentaryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana normy materiałów Krotność = 2	km		
		1,303	km	1,303	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,303</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA</b>			
2 d.2	KNR-W 2-01 0803-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m3		
		648	m3	648,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>648,000</b>
3 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - kanalizacja grawitacyjna odcinki w pasie drogowym z wymianą gruntu:	m3		
		1682	m3	1 682,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 682,000</b>
4 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		9,5	m3	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
5 d.2	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) - nadmiar ziemi z objętości urządzeń oraz podsypki o obsypki na odcinkach bez wymiany gruntu.	m3		
		71,6 + 143,2 + 75	m3	289,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>289,800</b>
6 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m3		
		1682 + 289,8	m3	1 971,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 971,800</b>
7 d.2	KNNR 1 0221-01 analiza indywidualna	Zakup i dowóz piasku z transportem samochodami samowładowczymi 5-10t grunty kat. II - wymiana gruntu na odcinka w pasach drogowych bez podsypki i obsypki	m3		
		1682 - 289,8	m3	1 392,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 392,200</b>
8 d.2	KNNR 4 1411-01 modyfikacja	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m3		
		71,6	m3	71,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,600</b>
9 d.2	KNNR 4 1411-03 modyfikacja	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka	m3		
		143,2	m3	143,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,200</b>
10 d.2	KNR 2-18 0408-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV - przyłącza grwitacyjne	m		
		293,3 + 115,0	m	408,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>408,300</b>
11 d.2	KNNR 4 1209-01 modyfikacja	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		

## Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		293,3 + 115	m	408,300	
				RAZEM	<b>408,300</b>
12 d.2	KNR 2-25 0416-02	Kładki dla pieszych na ramach - budowa	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
13 d.2	KNR 2-25 0416-04	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA GRAWITACYJNE</b>			
14 d.3	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8	m		
		1313	m	1 313,000	
				RAZEM	<b>1 313,000</b>
15 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o śr 400- 450 mm	szt		
		164	szt	164,000	
				RAZEM	<b>164,000</b>
16 d.3	KNR-W 2-18 0421-03 z.sz.3.4. 9908	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaślepki i złączki	szt		
		48	szt	48,000	
				RAZEM	<b>48,000</b>

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz  
Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYŁĄCZA</b>				<b>0,00</b>
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z wykonaniem "świadków" i inwentaryzacją powykonawczą; UWAGA: zmiana normy materiałów Krotność = 2	km	1,303	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYŁĄCZA						0,00
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA</b>				<b>0,00</b>
2 d.2	KNR-W 2-01 0803-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m3	648,000	0,00	0,00
3 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - kanalizacja grawitacyjna odcinki w pasie drogowym z wymianą gruntu:	m3	1 682,000	0,00	0,00
4 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	9,500	0,00	0,00
5 d.2	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) - nadmiar ziemi z objętości urządzeń oraz podsypki o obsypki na odcinkach bez wymiany gruntu.	m3	71,6 + 143,2 + 75 = 289,800	0,00	0,00
6 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m3	1682 + 289,8 = 1 971,800	0,00	0,00
7 d.2	KNNR 1 0221-01 analiza indywidualna	Zakup i dowóz piasku z transportem samochodami samowyladowczymi 5-10t grunty kat. II - wymiana gruntu na odcinka w pasach drogowych bez podsypki i obsypki	m3	1682 - 289,8 = 1 392,200	0,00	0,00
8 d.2	KNNR 4 1411-01 modyfikacja	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m3	71,600	0,00	0,00
9 d.2	KNNR 4 1411-03 modyfikacja	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka	m3	143,200	0,00	0,00
10 d.2	KNR 2-18 0408-02	Przewierci o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV - przyłącza grwitacyjne	m	293,3 + 115,0 = 408,300	0,00	0,00
11 d.2	KNNR 4 1209-01 modyfikacja	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m	293,3 + 115 = 408,300	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-25 0416-02	Kładki dla pieszych na ramach - budowa	m3	1,000	0,00	0,00
13 d.2	KNR 2-25 0416-04	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie	m3	6,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA						0,00

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz  
Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>3</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA GRAWITACYJNE</b>				<b>0,00</b>
14 d.3	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8	m	1 313,000	0,00	0,00
15 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o śr 400- 450 mm	szt	164,000	0,00	0,00
16 d.3	KNR-W 2- 18 0421-03 z.sz.3.4. 9908	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaślepki i złączki	szt	48,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA GRAWITACYJNE						0,00
<b>Kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>
<b>VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>

## Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skroninie z odprowadzeniem do Petrykoz

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZYŁĄCZA	0,00	0,00%
2	ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA	0,00	0,00%
3	ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA GRAWITACYJNE	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

**Słownie:**        *zero i 00/100 zł*