

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelazowice  
ADRES INWESTYCJI: dz. Nr 1392 obręb 0013 Żelazowice gm. Białaczów; dz. Nr 363 obręb 0019 Miedzna Murowana gm. Żarnów  
NAZWA INWESTORA: Gmina Białaczów  
ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 12, 26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Drogowa

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,360	0,00	0,00
2	KNR 2-31 1406-01	Regulacja pionowa zasuw	kpl	1,000	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	360 * 3 = 1 080,000	0,00	0,00
4	KNNR 6 0113-04	Wyrównanie jezdni z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	360 * 3 = 1 080,000	0,00	0,00
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	360 * 3 = 1 080,000	0,00	0,00
6	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	360 * 3 = 1 080,000	0,00	0,00
7	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	360 * 3 = 1 080,000	0,00	0,00
8	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	360 * 0,25 * 2 = 180,000	0,00	0,00
9	Kalkulacja własna	Wykonanie zjazdu	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>
<b>VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

**Słownie:**        **zero i 00/100 zł**