

Przedmiar robót

Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego

Obiekt lub rodzaj robót **roboty elektryczne**

Lokalizacja: **Działki nr ewidencyjne: 326, 327, 328, 346, 329/2, 329/1, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339**

Obręb: 0005 Parczówek

Jednostka ewidencyjna: 100701_2 Białaczów

Powiat: opoczyński

Inwestor: **Gmina Białaczów**

ul. Piotrkowska 12

26-307 Białaczów

Kosztorys opracowany przez:

Paweł Kowalczyk

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego		
1	Element	odcinek Parczówek boisko		
1.1	KNNR5/901/2 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3	słup	4
1.2	KNNR5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5'm, żerdź EPV-10.5	słup	1
1.3	KNNR5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15'kg	szt	5
1.4	KNNR5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	5
1.5	KNNR5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50 mm2	km	0,251
1.6	KNNR5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	2
1.7	KNNR5/907/4	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*9	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	m
1.8	KNNR5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2
1.9	KNNR5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	2
1.10	KNNR5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	2